

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Equinor ASA

Organisasjonsnummer: 923 609 016

Dato: 16. august 2019

Varighet: 16. august 2049

Ref: 18/514

Kommuner: Tysvær, Karmøy, Bokn, Kvitsøy og Rennesøy

Fylke: Rogaland

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og havenergilova § 3-2 gir Olje- og energidepartementet under henvisning til søknad av 9. mars 2018 anleggskonsesjon til Equinor ASA.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

- Ett kabelsett, bestående av to ca. 200 km lange likestrømkabler fra Haugsneset til Johan Sverdrup feltsenter, med spenning ca. 80 kV, tverrsnitt tilsvarende $2 \times 1400 \text{ mm}^2$ Cu med XLPE-isolasjon og kapasitet ca. 200 MW.
- En ny omformerstasjon på Haugsneset, med et bygg med ca. $49 \times 79 \text{ m}^2$ grunnflate og ca. 12,8 m høyde, og elektriske anlegg som likeretter, transformator, bryteranlegg og andre nødvendig elektriske anlegg

Sjøkabeltraseen skal i det vesentlige gå som vist på kart merket «Sjøkabeltrasé Haugsneset–grunnlinjen» av mars 2018 og kart merket «Sjøkabeltraseer Haugsneset–Johan Sverdrup-feltet» av mars 2018. Omformerstasjonens utforming og planløsning er vist på tegninger merket «Skisser og plantegninger av omformerstasjon på Haugsneset» av mars 2018. Kart og tegninger er vedlagt denne konsesjonen.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 16. august 2049.

2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen fem år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Miljø-, transport- og anleggsplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og anleggsplan, som utarbeides av Equinor og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Equinor skal utarbeide planen i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Equinor har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Equinor skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av Equinor.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.

Equinor skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

- Behovet for spesielle hensyn til norsk vårgytende sild i gyteperioden.
- Hvordan ulemper for reketralere kan minimeres gjennom traséplanlegging og minst mulig bruk av steinfyllinger.

10. Måling av støy

Etter idriftsettelse av omformerstasjon for fase 2, skal Equinor foreta støymålinger ved nærmeste bebyggelse og ev. iverksette støyreduserende tiltak dersom støyen overstiger gjeldende støyretningslinjer.

11. Byggtekniske krav

Utbygger skal påse at omformerbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske byggverk (FOR 2010-03-26 nr. 489) så langt disse kravene passer for bygget.